

Número: 14

SINAPI: TO 6/2020

Obra: Posto de Saúde Vila União

## Planilha Sintética c/ Mão de Obra, Material e Equipamento

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit. com BDI				Preço Total				% Total	
							MAT	EQU	M.O.	Total	MAT	EQU	M.O.	Total		
1				SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.1	Composição	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	30	0,43	0,27	2,35	3,05	12,90	8,10	70,50	91,50	0,47%	
				LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS												
1.2	Composição	SINAPI	99059	A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	22	19,89	2,35	23,36	45,60	437,58	51,70	513,92	1.003,20	5,20%	
1.3	Composição	Próprio	28	PLACA DE OBRA	m²	2,88	371,17	5,55	47,66	424,38	1.068,97	15,98	137,26	1.222,21	6,34%	
1.4	Composição	Próprio	44	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ARGAMASSADO PARA REPARO	M2	51,34	1,54	0,91	6,81	9,26	79,07	46,71	349,62	475,40	2,47%	
2				MOVIMENTO DE TERRA ATERRO INTERNO												
				COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS												
2.1	Composição	SINAPI	97084	TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017	M2	34,95	0,09	0,04	0,34	0,47	3,15	1,39	11,88	16,42	0,09%	
3				FORRO												
3.1	Composição	SINAPI	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	M2	74,41	16,79	2,24	21,28	40,31	1.249,35	166,67	1.583,44	2.999,46	15,55%	
4				COBERTURA												
				RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO												
4.1	Composição	SINAPI	100330	ÇAMENTO. AF_07/2019	M2	23,08	7,55	0,88	7,78	16,21	174,25	20,31	179,56	374,12	1,94%	
5				REVESTIMENTO												
5.1	Composição	Próprio	45	APLICAÇÃO DE CHAPISCO COM UTILIZAÇÃO DE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	51,34	22,34	1,10	8,65	32,09	1.146,94	56,47	444,09	1.647,50	8,54%	
5.2	Composição	SINAPI	98561	IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M2	51,34	16,67	2,13	21,81	40,61	855,84	109,35	1.119,72	2.084,91	10,81%	
6				PAVIMENTAÇÃO												
				EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,												
6.1	Composição	SINAPI	94990	FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	2,45	485,89	23,81	215,16	724,86	1.190,43	58,33	527,14	1.775,90	9,21%	
7				PINTURA												
				APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS.												
7.1	Composição	SINAPI	95626	AF_11/2016	M2	190,64	8,03	1,33	8,93	18,29	1.530,84	253,55	1.702,41	3.486,80	18,08%	
7.2	Composição	SINAPI	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	66,1	10,28	0,69	4,68	15,65	679,52	45,60	309,34	1.034,46	5,36%	
7.3	Composição	SINAPI	88487	AF_06/2014	M2	112,19	7,77	0,41	2,76	10,94	871,72	45,99	309,64	1.227,35	6,36%	
8				INSTALAÇÃO HIDRAULICA												
8.1	Composição	Próprio	47	REPARO EM INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	UN	5	6,21	2,78	38,61	47,60	31,05	13,90	193,05	238,00	1,23%	
8.2	Composição	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1	33,62	0,30	4,13	38,05	33,62	0,30	4,13	38,05	0,20%	
9				INSTALAÇÃO ELÉTRICA												
				LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W, -												
9.1	Composição	SINAPI	97589	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	7	15,52	1,46	15,85	32,83	108,64	10,22	110,95	229,81	1,19%	
10				ETAPA FINAL												
				LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO.												
10.1	Composição	SINAPI	99805	AF_04/2019	M2	142,34	1,80	0,90	6,71	9,41	256,21	128,10	955,10	1.339,41	6,95%	

9.730,08 1.032,67 8.521,75 19.284,50 100,00%

Total sem BDI 15.122,90  
Total do BDI 4.161,60  
Total 19.284,50