



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1093638-12	Nº SICONV 959363/2024	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TALISMÃ - TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (CONSTRUÇÃO DE PONTES), NA ZONA RURAL DO			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 06-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (CONSTRUÇÃO DE PONTES), NA	MUNICÍPIO / UF TALISMÃ - TO	BDI 1 23,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (CONSTRUÇÃO DE PONTES), NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TALISMÃ - TO									1.376.219,82	
1.			ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (CONSTRUÇÃO DE PONTES), NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TALISMÃ - TO					-	1.376.219,82	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA					-	30.208,56	
1.1.1.	Composição	COMP01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	6,00	4.085,66	BDI 1	5.034,76	30.208,56	RA
1.2.			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PONTE					-	114.025,14	
1.2.1.	Composição	COMP02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PONTE	UN	6,00	15.421,72	BDI 1	19.004,19	114.025,14	RA
1.3.			SERVIÇOS PRELIMINARES - PONTE					-	85.362,05	
1.3.1.	Composição	COMP03	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	4,50	367,52	BDI 1	452,89	2.038,01	RA
1.3.2.	Composição	COMP08	LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	M²	396,00	17,22	BDI 1	21,22	8.403,12	RA
1.3.3.	Composição	COMP04	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA COM CONTEINER PARA DEPOSITO, GRUPO GERADOR PARA FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE - INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MÊS	6,00	10.132,94	BDI 1	12.486,82	74.920,92	RA
1.4.			INFRAESTRUTURA					-	459.902,45	
1.4.1.	SICRO	2306113	Estaca trilho TR 68 - fornecimento e cravação	m	700,00	394,26	BDI 1	485,85	340.095,00	RA
1.4.2.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	65,04	67,90	BDI 1	83,67	5.441,90	RA
1.4.3.	SINAPI	92805	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022	KG	4.658,52	7,55	BDI 1	9,30	43.324,24	RA
1.4.4.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	67,11	575,85	BDI 1	709,62	47.622,60	RA
1.4.5.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	67,11	283,18	BDI 1	348,96	23.418,71	RA
1.5.			MESOESTRUTURA					-	253.409,55	
1.5.1.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	573,24	67,90	BDI 1	83,67	47.962,99	RA
1.5.2.	Composição	COMP06	ESCORAMENTO, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NÃO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X - BASEADO EM SINAPI 73301	M³	150,42	14,73	BDI 1	18,15	2.730,12	RA
1.5.3.	SINAPI	92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	KG	6.272,61	7,62	BDI 1	9,39	58.899,81	RA
1.5.4.	SINAPI	92805	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022	KG	1.757,25	7,55	BDI 1	9,30	16.342,43	RA
1.5.5.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	120,42	575,85	BDI 1	709,62	85.452,44	RA
1.5.6.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	120,42	283,18	BDI 1	348,96	42.021,76	RA
1.6.			SUPERESTRUTURA - LONGARINA					-	246.825,51	

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1093638-12	Nº SICONV 959363/2024	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TALISMÃ - TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (CONSTRUÇÃO DE PONTES), NA ZONA RURAL DO			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 06-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (CONSTRUÇÃO DE PONTES), NA	MUNICÍPIO / UF TALISMÃ - TO	BDI 1 23,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (CONSTRUÇÃO DE PONTES), NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TALISMÃ - TO										
									1.376.219,82	
1.6.1.	SICRO	2108170	Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	m³	74,25	38,14	BDI 1	47,00	3.489,75	RA
1.6.2.	SINAPI	102477	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	74,25	831,21	BDI 1	1.024,30	76.054,28	RA
1.6.3.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	74,25	283,18	BDI 1	348,96	25.910,28	RA
1.6.4.	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	8.303,67	11,99	BDI 1	14,78	122.728,24	RA
1.6.5.	SICRO	3107996	Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	168,00	90,05	BDI 1	110,97	18.642,96	RA
1.7.			SUPERESTRUTURA - LAJE E GUARDA RODA					-	186.339,86	
1.7.1.	Composição	COMP07	LAJE, CONCRETO 30 Mpa	M²	138,00	881,07	BDI 1	1.085,74	149.832,12	RA
1.7.2.	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	231,15	11,99	BDI 1	14,78	3.416,40	RA
1.7.3.	SINAPI	102477	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	14,40	831,21	BDI 1	1.024,30	14.749,92	RA
1.7.4.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	14,40	283,18	BDI 1	348,96	5.025,02	RA
1.7.5.	SICRO	3107996	Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	120,00	90,05	BDI 1	110,97	13.316,40	RA
1.8.			SERVIÇOS FINAIS					-	146,70	
1.8.1.	SICRO	4915672	Limpeza de ponte	m	30,00	3,97	BDI 1	4,89	146,70	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

TALISMÃ - TO
Local
quarta-feira, 28 de agosto de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: JEFFERSON JAIME CASSOLI
CREA/CAU: 5061405270/D-SP
ART/RRT: 0