

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

		PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Talismã - TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação de vias no Distrito Vila União em Talismã-TO			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 06-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação de vias no Distrito Vila União em Talismã-TO	MUNICÍPIO / UF Talismã - TO	BDI 1 23,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

FILTRO

RECURSO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE											307.947,87
Meta	Meta	1. Pavimentação de vias no Distrito Vila União em Talismã-TO									-
Nível 2	Nível 2	1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA									-
Serviço	Serviço	1.1.1.	COMPOSIÇÃO	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	3,00	3.404,40	BDI 1	4.207,84	12.623,52
Nível 2	Nível 2	1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES									-
Serviço	Serviço	1.2.1.	Composição	002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50	527,32	BDI 1	651,77	2.932,97
Serviço	Serviço	1.2.2.	Composição	MD01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	2,00	7.382,90	BDI 1	9.125,26	18.250,52
Nível 2	Nível 2	1.3. TERRAPLANAGEM									-
Serviço	Serviço	1.3.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	581,50	0,32	BDI 1	0,40	232,60
Serviço	Serviço	1.3.2.	SINAPI	101128	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020	M3	628,02	13,55	BDI 1	16,75	10.519,34
Serviço	Serviço	1.3.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.177,54	2,41	BDI 1	2,98	3.509,07
Serviço	Serviço	1.3.4.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	M2	405,18	0,34	BDI 1	0,42	170,18
Serviço	Serviço	1.3.5.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	3.140,10	2,19	BDI 1	2,71	8.509,67
Serviço	Serviço	1.3.6.	SINAPI	101128	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020	M3	628,02	13,55	BDI 1	16,75	10.519,34
Serviço	Serviço	1.3.7.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.177,54	2,41	BDI 1	2,98	3.509,07
Serviço	Serviço	1.3.8.	SINAPI	96388	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	628,02	10,54	BDI 1	13,03	8.183,10
Nível 2	Nível 2	1.4. Pavimentação de vias no Distrito Vila União em Talismã-TO									-
Serviço	Serviço	1.4.1.	Composição	003	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO 96401 SINAPI	M2	3.140,10	10,17	BDI 1	12,57	39.471,06
Serviço	Serviço	1.4.2.	SINAPI	97807	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020	M2	3.140,10	25,56	BDI 1	31,59	99.195,76
Serviço	Serviço	1.4.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.665,94	2,41	BDI 1	2,98	7.944,50
Serviço	Serviço	1.4.4.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.331,89	0,95	BDI 1	1,17	6.238,31
Serviço	Serviço	1.4.5.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	565,22	1,45	BDI 1	1,79	1.011,74
Serviço	Serviço	1.4.6.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	5.821,74	0,56	BDI 1	0,69	4.017,00
Nível 2	Nível 2	1.5. DRENAGEM SUPERFICIAL									-
											67.446,67

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

		PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Talismã - TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação de vias no Distrito Vila União em Talismã-TO			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 06-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação de vias no Distrito Vila União em Talismã-TO	MUNICÍPIO / UF Talismã - TO	BDI 1 23,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

FILTRO

RECURSO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE	LOTE	Pavimentação de vias no Distrito Vila União em Talismã-TO									307.947,87	
Serviço	Serviço	1.5.1.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.151,95	47,37	BDI 1	58,55	67.446,67	RA
Nível 2	Nível 2	1.6.			SINALIZAÇÃO					-	3.663,45	
Serviço	Serviço	1.6.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	581,50	5,10	BDI 1	6,30	3.663,45	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Talismã - TO

Local

sexta-feira, 5 de agosto de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: Jefferson Jaime Cassoli

CREA/CAU: 5061405270/D-SP

ART/RRT: