



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1077123-82	<b>Nº SICONV</b> 912256	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE TALISMÃ - TO	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Recapamento de pavimentação asfáltica das vias urbanas de Talismã -TO.			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PALMAS	<b>DATA BASE</b> 01-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Recapamento de pavimentação asfáltica das vias urbanas de Talismã -TO.	<b>MUNICÍPIO / UF</b> TALISMÃ - TO	<b>BDI 1</b> 23,60%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Recapamento de pavimentação asfáltica das vias urbanas de Talismã -TO.</b>									<b>979.599,24</b>	
<b>1.</b>			<b>Recapamento de pavimentação asfáltica das vias urbanas de Talismã -TO.</b>					-	<b>979.599,24</b>	
<b>1.1.</b>			<b>Administração Local de Obra</b>					-	<b>49.853,16</b>	
1.1.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	6,00	6.722,38	BDI 1	8.308,86	49.853,16	RA
<b>1.2.</b>			<b>Serviços Preliminares</b>					-	<b>13.318,93</b>	
1.2.1.	Composição	002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,88	426,88	BDI 1	527,62	1.519,55	RA
1.2.2.	Composição	MD01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	U N	2,00	4.773,21	BDI 1	5.899,69	11.799,38	RA
<b>1.3.</b>			<b>Recapamento</b>					-	<b>690.589,72</b>	
1.3.1.	Composição	006	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (BASEADA NA COMPOSIÇÃO SINAPI 96402)	M2	32.780,98	2,90	BDI 1	3,58	117.355,91	RA
1.3.2.	Composição	003	EXECUÇÃO DE MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 1,5CM, (COM BASE NA SICRO "4011410")	M2	32.780,98	11,64	BDI 1	14,39	471.718,30	RA
1.3.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	14.751,48	1,66	BDI 1	2,05	30.240,53	RA
1.3.4.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	54.088,65	0,65	BDI 1	0,80	43.270,92	RA
1.3.5.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	3.746,85	1,21	BDI 1	1,50	5.620,28	RA
1.3.6.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	38.592,72	0,47	BDI 1	0,58	22.383,78	RA
<b>1.4.</b>			<b>Acessibilidade</b>					-	<b>103.789,55</b>	
1.4.1.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	1.386,00	0,56	BDI 1	0,69	956,34	RA
1.4.2.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	97,06	707,88	BDI 1	874,94	84.921,68	RA
1.4.3.	Composição	004	PISO TATIL EM CONCRETO 20X20X2,0CM ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE COM REJUNTO CIMENTICIO.	M2	163,80	88,47	BDI 1	109,35	17.911,53	RA

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1077123-82	<b>Nº SICONV</b> 912256	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE TALISMÃ - TO	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Recapeamento de pavimentação asfáltica das vias urbanas de Talismã -TO.			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PALMAS	<b>DATA BASE</b> 01-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Recapeamento de pavimentação asfáltica das vias urbanas de Talismã -TO.	<b>MUNICÍPIO / UF</b> TALISMÃ - TO	<b>BDI 1</b> 23,60%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Recapeamento de pavimentação asfáltica das vias urbanas de Talismã -TO.</b>									<b>979.599,24</b>	
<b>1.5.</b>			<b>Sinalização Urbana e Viária</b>					-	<b>122.047,88</b>	
1.5.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	8.255,41	3,88	BDI 1	4,80	39.625,97	RA
1.5.2.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	234,24	22,46	BDI 1	27,76	6.502,50	RA
1.5.3.	Composição	007	PLACA DE ADVERTENCIA/ REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO VIARIA EM AÇO INCLUSO SUPORTE METALICO EM AÇO GALVANIZADO	UND	79,00	406,09	BDI 1	501,93	39.652,47	RA
1.5.4.	Composição	008	PLACA DE LOGRADOURA EM AÇO INCLUSO SUPORTE METALICO EM AÇO GALVANIZADO	UND	54,00	543,37	BDI 1	671,61	36.266,94	RA

RECURSO  
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:  
SICRO OUTUBRO DE 2021

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

TALISMÃ - TO  
**Local**  
  
quinta-feira, 17 de março de 2022  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** Jefferson Jaime Cassoli  
**CREA/CAU:** 5061405270/D-SP  
**ART/RRT:** TO20210338105